възложител: БКК - 95 ЕООД
обект: МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ-ФОТОВОЛТАИЧНА САМО ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ в УПИ IX в кв. 2 по плана на гр. Монтана, Стара промишлена зона

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Описание	Мярка	К-во
1	**Доставка на оборудване за ФЕЦ**		
1.1	Доставка на Фотоволтаични модули 455Wp	бр.	220
1.2	Доставка на Батерия (ЛССЕЕ): 261kWh	бр.	1
1.3	Доставка на Устройства за мониторинг и контрол	бр.	1
1.4	Доставка на трифазен инвертор	бр.	2
1.5	Доставка на алуминиева конструкция за термопанел	бр.	1
1.6	Оборудвано табло с апаратура	бр.	1
1.7	Заземителна инсталация с включени заземителни колове Ф20 с дължина 1.5м от горещо поцинкована стомана, заземителна шина 40х4 поцинкована, мулти клеми и крепежни елементи	kW	100.1
2	**Инсталационни, логистични дейности и механизация**		
	Доставки и монтажни работи по окабеляване на АС и DC части с включени силови кабели и соларни кабели (6mm², 1500Vdc,),метални скари, гофрирани тръби и MC4 конектори; Монтаж на конструкция и панели; Изграждане на заземителна инсталация; Настройка на инвертори и система за мониторинг; Доставки на материали;	бр.	1
2.1	Управление на проекта; Механизация		



Проектант: ……..…….....

инж. Иван Когиев